

## 8-3-2 地盤沈下

### (1) 調査

#### 1) 調査の基本的な手法

調査項目	調査の手法及び調査地域等
・地盤沈下の発生状況	文献調査；地盤沈下関連の文献、資料を収集し、整理した。なお、文献調査を補完するため、関係自治体等へのヒアリングを行った。  調査地域；対象事業実施区域及びその周囲の内、都市トンネル、非常口（都市部）、地下駅、変電施設を対象に切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、鉄道施設（トンネル、駅、変電施設）の存在に係る地盤沈下が生じるおそれがあると認められる地域とした。

#### 2) 調査結果

平成 18 年度から平成 23 年度までの水準測量の結果を表 8-3-2-1 に示す。年間 1cm 以上の沈下を示した水準点はなく、地盤沈下は確認されていない。

表 8-3-2-1 水準測量の結果

所在地	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
	標高 (cm)	標高 (cm)	標高 (cm)	標高 (cm)	標高 (cm)	標高 (cm)
港区芝浦三丁目10	283.31	283.31	283.31	283.31	283.31	283.31
港区芝浦四丁目17	255.66	255.66	255.66	255.66	255.66	255.66
港区港南一丁目7	220.65	220.65	220.65	220.65	220.65	220.65
港区高輪四丁目13	2567.59	2567.59	2567.59	2567.59	2567.59	2567.59
港区白金台二丁目24	2756.95	2756.95	2756.95	2756.95	2756.95	2756.95
港区白金台五丁目21	2764.35	2764.35	2764.35	2764.35	2764.35	2764.35
港区白金台五丁目10	1484.63	1484.63	1484.63	1484.63	1484.63	1484.63
港区白金台三丁目2	2900.95	2900.95	2900.95	2900.95	2900.95	2900.95
港区白金台一丁目2	1289.29	1289.29	1289.29	1289.29	1289.29	1289.29
港区高輪二丁目17	404.33	404.78	404.36	404.65	404.92	404.54
港区海岸三丁目14	215.15	215.15	215.15	215.15	215.15	215.15
港区南麻布二丁目12	542.69	542.69	542.69	539.84	539.84	539.84
港区南麻布三丁目19	642.86	642.86	642.86	642.86	642.86	642.86
品川区大井三丁目7	1731.28	1731.28	1731.28	1731.28	1731.28	1731.28
品川区東品川二丁目5	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15
品川区荏原六丁目19	2497.18	2497.18	2497.18	2497.18	2497.18	2497.18
目黒区下目黒三丁目10	646.02	646.02	646.02	646.02	646.02	646.02
大田区田園調布南29	1824.84	1824.84	1824.84	1824.84	1824.84	1824.84
大田区南雪谷五丁目13	-	858.36	857.54	857.32	857.99	856.40
大田区中馬込一丁目1	3138.24	3138.24	3138.24	3138.24	3138.24	3138.24
大田区山王二丁目41	732.46	732.46	732.46	732.46	732.46	732.46
大田区西馬込二丁目35	1219.62	1219.43	1218.63	1218.98	1219.45	1218.71
大田区雪谷大塚町8	2370.57	2370.67	2370.34	2370.21	2370.82	2370.16
大田区田園調布五丁目30	932.88	933.16	932.89	932.78	933.13	932.69
港区高輪三丁目19	483.63	484.36	483.81	484.10	484.36	484.05
港区芝五丁目29	436.62	436.91	436.58	436.68	436.93	436.43
品川区南品川三丁目5	377.81	377.96	376.99	377.26	378.15	377.84
品川区荏原一丁目15	2348.77	2348.77	2348.77	2348.77	2348.77	2348.77
町田市鶴川六丁目10	5955.07	5955.07	5955.07	5955.07	5955.07	5955.07
町田市野津田町1290	4848.96	4849.16	4849.17	4849.38	4849.76	4849.16

注.1 標高は、東京湾中等潮位 (T.P.)

注.2 「-」はデータなし

資料：東京都土木技術支援・人材育成センター年報

(2) 予測及び評価

1) 切土工等又は既存の工作物の除去及び鉄道施設（駅、変電施設）の存在

ア. 予測

7) 予測項目等

予測項目	予測の手法及び予測地域等
切土工等又は既存の工作物の除去及び鉄道施設（駅、変電施設）の存在に係る地盤沈下	<p>予測手法；周辺の地層及び地下水の水位状況を考慮して、定性的手法又は一次元圧密理論式を用いた定量的手法により予測をした。</p> <p>予測地域；切土工等又は既存の工作物の除去及び鉄道施設（駅、変電施設）の存在に係る地盤沈下の生じるおそれがある、地下水の水位低下量が最大となると認められる地域とした。</p> <p>予測時期；工事中及び鉄道施設（駅、変電施設）の完成後とした。</p>

イ) 予測結果

地下水位低下により増加する有効土被り圧は、表 8-3-2-2 に示すとおり圧密降伏応力を下回る過圧密状態にある。また、理論式による予測結果からも地盤沈下はほとんど生じないことから、地盤沈下の影響はないと予測する。

表 8-3-2-2 予測結果

予測地点	粘土層の厚さ (m)	体積圧縮係数 (m <sup>2</sup> /kN)	圧密降伏応力 (kN/m <sup>2</sup> )	地下水の水位低下前の有効土被り圧 (kN/m <sup>2</sup> )	地下水の水位低下後の有効土被り圧 (kN/m <sup>2</sup> )	圧密沈下量 (cm)
地下駅付近	4.2	3.82×10 <sup>-4</sup>	78	53.1	57.0	0.6

## イ. 環境保全措置

本事業では、計画の立案の段階において、「止水性の高い山留め工法等の採用」について検討した。さらに、事業者の実行可能な範囲内で、切土工等又は既存の工作物の除去及び鉄道施設（駅、変電施設）の存在による地盤沈下に係る環境影響を回避又は低減することを目的として、表 8-3-2-3 に示す環境保全措置を実施する。

表 8-3-2-3 環境保全措置

環境保全措置	実施の適否	適否の理由
止水性の高い山留め工法等の採用	適	止水性の高い山留め工法等の採用により、漏水の発生を抑えることで、地下水の水位への影響を低減できることから、環境保全措置として採用する。
適切な施工管理	適	観測井を設置する等、工事着手前からのモニタリングとして、地下水の水位、水質の継続的な観測を行うことで、地下水に変化が生じて周辺環境に影響を与える前に、対策の実施をしてその影響を低減できることから、環境保全措置として採用する。

## ウ. 評価

### 7) 評価の手法

評価手法	・回避又は低減に係る評価 事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減されているか検討を行った。
------	--

### 1) 評価結果

本事業では、切土工等又は既存の工作物の除去及び鉄道施設（駅、変電施設）の存在に係る地盤沈下への影響を低減させるため、表 8-3-2-3 に示した環境保全措置を実施することから、事業者により実行可能な範囲内で低減が図られていると評価する。

### (3) トンネルの工事及び鉄道施設（トンネル）の存在

#### ア. 予測

##### ア) 予測項目等

予測項目	予測の手法及び予測地域等
トンネルの工事及び鉄道施設（トンネル）の存在に係る地盤沈下	<p>予測手法；周辺の地層及び地下水の水位状況を考慮して、定性的手法により予測をした。</p> <p>予測地域；トンネルの工事及び鉄道施設（トンネル）の存在に係る地盤沈下の生じるおそれがあると認められる地域として、調査地域と同様とした。</p> <p>予測時期；工事中及び鉄道施設（トンネル）の完成後とした。</p>

##### イ) 予測結果

トンネル区間は、「8-2-2 地下水の水質及び水位」より地下水の水位への影響はほとんどないと予測していることから地下水位の低下による有効土被り圧の増加はほとんどないため、地盤沈下はないと予測する。

#### イ. 環境保全措置

本事業では、計画の立案の段階において、「適切な構造及び工法の採用」について検討した。さらに、事業者の実行可能な範囲内で、トンネルの工事及び鉄道施設（トンネル）の存在による地盤沈下に係る環境影響を回避又は低減することを目的として、表 8-3-2-4 に示す環境保全措置を実施する。

**表 8-3-2-4 環境保全措置**

環境保全措置	実施の適否	適否の理由
適切な構造及び工法の採用	適	シールド工法の採用及び止水性の高い山留め工法等の採用により、漏水の発生を抑えることで、地下水の水位への影響を低減できることから、環境保全措置として採用する。
適切な施工管理	適	非常口（都市部）については、観測井戸を設置する等、工事着手前からのモニタリングとして、地下水の水位、水質の継続的な観測を行うことで、地下水に変化が生じて周辺環境に影響を与える前に、対策の実施をしてその影響を低減できることから、環境保全措置として採用する。

## ウ. 評価

### ア) 評価の手法

評価手法	・回避又は低減に係る評価 事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減されているか検討を行った。
------	--

### イ) 評価結果

本事業では、トンネルの工事及び鉄道施設（トンネル）の存在に係る地盤沈下への影響を低減させるため、表 8-3-2-4 に示した環境保全措置を実施することから、事業者により実行可能な範囲内で低減が図られていると評価する。