

中央新幹線建設工事に係る今後の発注見通しについて

当社における中央新幹線建設工事に係る今後の主な工事の発注見通しを以下のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、2023年5月8日現在の見通しです。関係各所との協議などの状況により、実際の発注にあたっては、契約手続きを開始する時期の変更や、記載の工事を複数に分けるなど、内容を変更する場合があります。また、記載にない工事を発注する場合がありますので、予めご留意ください。

※下線部が今回追加した工事です。

① 工事名：中央新幹線第二大井トンネルほか新設

工事種別：土木

工事場所：岐阜県恵那市

工期：約40ヶ月

工事概要：トンネル（約1,500m）工事

山岳工法（中央本線と地下交差（土被り約10m））

・開削工法 1本

橋りょう（約180m）工事

3径間連続PC箱けた（張出し架設） 1連

RC橋台 1基

RC橋脚 3基

直接基礎 4基

高架橋（約20m）工事

単純PCけた（固定支保工架設） 1連

RC橋台 1基

直接基礎 1基

土構造物（約140m）工事

RC路盤 2箇所

契約手続きを開始する時期：2023年度第3四半期～4四半期

② 工事名：中央新幹線中部総合車両基地建物ほか新設（1）

工事種別：建築

工事場所：岐阜県中津川市

工期：約48ヶ月

工事概要：下記2棟の建築工事一式

・基地管理棟（仮称）；鉄骨造3階建 約6,700㎡

・中央変換器棟（仮称）；鉄骨造2階建 約5,200㎡

契約手続きを開始する時期：2023年度第1四半期